

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τιμαριθμική : 2012Γ

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΑΣ.ΑΠ.2ΓΝ **Αποξήλωση τμημάτων κεντρικής θέρμανσης και μεταφορά**

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων προς αντικατάσταση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου , και μεταφορά τους σε μέρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

| | | | | |
|---------|--------------|-------|----------|--------|
| Εργασία | Τεχν (003) h | 4,00x | 19,87 = | 79,48 |
| | Βοήθ (002) h | 4,00x | 16,84 = | 67,36 |
| | | | ----- | |
| | | | Αθροισμα | 146,84 |

Τιμή εφαρμογής/τεμ. 146,84

εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 146,84

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν18431.1 **Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα, τύπου panel, τύπου 33**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα τύπου panel, τύπου 33, καθαρής μετωπικής επιφάνειας 1,00 τμ διαφόρων ύψων και μηκών που αποτελούνται από τρία πάνελ και τρεις μαιάνδρους , βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πλήρως εγκαταστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου, βαλβίδες εξαερισμού, τάπα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Διαγώνια σύνδεση για θερμαντικά σώματα μήκους άνω του ενός μέτρου.

(1 m2)

8431.λ1 τύπου 33

8431.λ1.λ3 Αξονικού ύψους λ4 mm

Υλικά

θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ,
τύπου 22 με μικροϋλικά

703.λ1.λ3

m2 1,02x

320,00 =

326,40

Εργασία

Τεχν (003)

h 1,30x

19,87 =

25,83

Βοήθ (002)

h 1,30x

16,84 =

21,89

Αθροισμα

374,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 374,12

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα τέσσερα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8445.1 **Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη, διπλής ρυθμίσεως με χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

8445. 1 Διαμέτρου 1/2 ins

Τιμές Εφαρμογής

| | | | | |
|---|-----|-------|----------|-------|
| Υλικά | | | | |
| Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμ. 1/2 ins με μικρούλικά 710. 1 | τεμ | 1,02x | 10 = | 10,20 |
| Εργασία Τεχν (003) | h | 0,15x | 19,87 = | 2,98 |
| | | | ----- | |
| | | | Αθροισμα | 13,18 |

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,18

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα οκτώ λεπτά

Διδυμότειχο 23/ 11 / 2018
Οι μελετητές

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ



Ελέγχθηκε 23/ 11 / 2018
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



Θεωρήθηκε 21 / 12 / 2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΤΖΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ