

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|---|---|-------------------|------------------------|------|---------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια | ΝΑΟΙΚ 10.01.01 | ΟΙΚ 1101 | 1 | ton | 60,00 | 13,50 | 810,00 | |
| 2 | Μεταφορά υλικών με τα χέρια | ΝΑΟΙΚ 10.03 | ΟΙΚ 1126 | 2 | tonx1 0m | 80,00 | 5,60 | 448,00 | |
| 3 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | ΝΑΟΙΚ 22.02 | ΟΙΚ 2204 | 3 | m3 | 1,00 | 22,50 | 22,50 | |
| 4 | Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσας | ΝΑΟΙΚ 22.03 | ΟΙΚ 2212 | 4 | m3 | 1,00 | 5,60 | 5,60 | |
| 5 | Καθαίρεσεις πλινθοδομών | ΝΑΟΙΚ 22.04 | ΟΙΚ 2222 | 5 | m3 | 6,00 | 15,70 | 94,20 | |
| 6 | Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαίρεσας | ΝΑΟΙΚ 22.05 | ΟΙΚ 2223 | 6 | m3 | 4,00 | 11,20 | 44,80 | |
| 7 | Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων | ΝΑΟΙΚ 22.22.01 | ΟΙΚ 2241 | 7 | m2 | 221,00 | 6,70 | 1.480,70 | |
| 8 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | ΝΑΟΙΚ 22.23 | ΟΙΚ 2252 | 8 | m2 | 15,00 | 5,60 | 84,00 | |
| 9 | Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων | ΝΑΟΙΚ 22.50 | ΟΙΚ 2275 | 9 | m2 | 28,00 | 5,60 | 156,80 | |
| 10 | Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης | ΝΑΟΙΚ 22.51 | ΟΙΚ 5276 | 10 | m3 | 7,00 | 56,00 | 392,00 | |
| 11 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | ΝΑΟΙΚ 22.45 | ΟΙΚ 2275 | 11 | m2 | 5,00 | 16,80 | 84,00 | |
| 12 | Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου | ΝΑΟΙΚ 23.06 | ΟΙΚ 2303 | 12 | m2 | 82,21 | 9,00 | 739,89 | |
| 13 | Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg | ΝΑΟΙΚ 23.10.03 | ΟΙΚ 2303 | 13 | κ.α. | 22,00 | 135,00 | 2.970,00 | |
| 14 | Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά | ΝΑΟΙΚ 23.03 | ΟΙΚ 2303 | 14 | m2 | 350,00 | 5,60 | 1.960,00 | |
| Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | | | 9.292,49 | 9.292,49 |
| 2. ΟΠΛΙΣΜΟΙ | | | | | | | | | |
| 1 | Εφαρμογή προέντασης και αγκυρώσεων | ΝΑΟΙΚ 38.40 | ΟΙΚ 3874 | 15 | kg | 72,00 | 7,80 | 561,60 | |
| Σύνολο : 2. ΟΠΛΙΣΜΟΙ | | | | | | | | 561,60 | 561,60 |
| 3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου | ΝΑΟΙΚ 45.01.02 | ΟΙΚ 4502 | 16 | m2 | 4,00 | 11,20 | 44,80 | |
| 2 | Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) | ΝΑΟΙΚ 46.02.03 | ΟΙΚ 4642 | 17 | m2 | 23,00 | 36,50 | 839,50 | |
| 3 | Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές, με λευκό τσιμέντο | ΝΑΟΙΚ 71.61.03 | ΟΙΚ 7163 | 18 | m2 | 25,00 | 22,50 | 562,50 | |
| Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ | | | | | | | | 1.446,80 | 1.446,80 |
| | | | | | | | | | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | | 11.300,89 |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|----|----------------|----------------|----------------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 37.562,19 |
| | | | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | 18,00% | 6.761,19 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 44.323,38 |
| | | | Απρόβλεπτα | | | | | 15,00% | 6.648,51 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 50.971,89 |
| | | | Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ | | | | | | 4.400,00 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 55.371,89 |
| | | | ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών | | | | | | 792,00 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 56.163,89 |
| | | | Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | | 287,72 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 56.451,61 |
| | | | ΦΠΑ | | | | | 24,00% | 13.548,39 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 70.000,00 |

Διδυμότειχο 25/11 / 2021
Ο Συντάξας

Διδυμότειχο 25/11/2021
Θεωρήθηκε
ΜΑΔ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

Διδυμότειχο 25/11/2021
Εγκρίθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ