ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
Υ.ΔΟΜ.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2019

Αρ. Μελέτης : 20/2019

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	32,80
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	2	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	24,60
3	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	3	ΝΑΟΙΚ 22.37.02	ΜΜ	10,00
	2. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)				
1	Αποξήλωση τμημάτων κεντρικής θέρμανσης και μεταφορά	4	ΝΑΟΙΚ ΑΣ.ΑΠ.ΚΘΜ.19	ΤΕΜ	1,00
2	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα, τύπου 22, panel	5	ΑΤΗΕ Ν\8431	m2	15,87
3	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα, τύπου 33, panel	6	ΑΤΗΕ Ν\8431.1	m2	24,47
4	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	7	ΑΤΗΕ 8445.1	ΤΕΜ	134,00
5	Αποξήλωση τμημάτων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	8	ΝΑΟΙΚ ΑΣ.ΣΧΜΕΤ	ΤΕΜ	1,00
6	Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός, 12 θέσεων	9	ΑΤΗΕ Ν\8840.7.1Γ	ΤΕΜ	1,00
7	Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου	10	ΑΤΗΕ Ν\8982	ΤΕΜ	6,00
8	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	11	ΑΤΗΕ 8151.2	ΤΕΜ	4,00
9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 6,0 atm, διαμέτρου Φ 140 mm	12	ΑΤΗΕ Ν\8042.8	m	10,00
10	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	13	ΑΤΗΕ 8179.2	ΤΕΜ	4,00
11	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm	14	ΑΤΗΕ 8160.2	ΤΕΜ	1,00
	3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	15	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	m2	4,80
2	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	16	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	m2	19,80
	4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	17	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03	m2	8,32
2	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	18	ΝΑΟΙΚ 65.19	m2	24,48
3	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	19	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	m2	22,96

Διδυμότειχο 18/11/ 2019
Οι Συντάξαντες

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Διδυμότειχο 18/11/ 2019
Θεωρήθηκε
ΜΕΔ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Διδυμότειχο 16/12/ 2019
Εγκρίθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ - ΤΖΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Digitally signed by: VIKTORIA DOULIOGLOU
Reason: signed
Location: Dimos Didymoteichou
Date and Time: 1/11/2020 1:14:19 PM