

Αρ. Μελέτης : 45/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο	ΝΑΟΔΟ Α08	ΟΙΚ 2275	1	m3	30,00	6,60	198,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								198,00	198,00
2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	2	m2	90,00	19,50	1.755,00	
2	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	3	m2	180,00	14,00	2.520,00	
Σύνολο : 2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								4.275,00	4.275,00
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	4	m2	55,00	45,00	2.475,00	
Σύνολο : 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								2.475,00	2.475,00
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	5	kg	100,00	3,10	310,00	
Σύνολο : 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								310,00	310,00
5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	6	m2	40,00	22,50	900,00	
2	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.05	ΟΙΚ 7809	7	m2	50,00	16,80	840,00	
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	8	m2	90,00	12,40	1.116,00	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	9	m2	60,00	10,10	606,00	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	10	m2	120,00	9,00	1.080,00	
Σύνολο : 5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								4.542,00	4.542,00
6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων	ΑΤΗΕ Ν8710	ΥΔΡ 6022	11	TEM	1,00	3.000,00	3.000,00	
Σε μεταφορά								3.000,00	11.800,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							3.000,00	11.800,00
2	Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	ΑΤΗ Ν8700	ΥΔΡ 6022	12	ΤΕΜ	1,00	150,00	150,00	
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.05.02	ΟΙΚ 3212	13	m3	4,50	95,00	427,50	
4	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	ΥΔΡ 6752	14	kg	40,00	3,10	124,00	
5	Ηλεκτροκίνητη εμβαπτισμένη αντλία αυτομάτου αναρροφήσεως 9m3/h	ΗΛΜ Λ\21.1	ΗΛΜ 21	15	ΤΕΜ	1,00	199,86	199,86	
6	Λέβητας χαλύβδινος 600.000 Kcal/h	ΑΤΗ Λ\8452.1	ΗΛΜ 28	16	ΤΕΜ	1,00	9.867,28	9.867,28	
7	Κυκλοφορητής νερού Qmax 65m3/h και Hmax 10m	ΑΤΗ Λ\8605.1	ΗΛΜ 21	17	ΤΕΜ	2,00	4.646,13	9.292,26	
8	Δοχείο διαστολής 300lt	ΑΤΗ Λ\8473.1	ΗΛΜ 23	18	ΤΕΜ	2,00	1.042,84	2.085,68	
9	Βάνα χυτοσιδηρά διαμέτρου 3ins	ΗΛΜ Λ\12.1	ΗΛΜ 12	19	ΤΕΜ	6,00	164,82	988,92	
10	Δεξαμενή ακαθάρτου πετρελαίου, διαστάσεων, 2,5X1,25X1,25m	ΗΛΜ Λ\29.1	ΗΛΜ 29	20	ΤΕΜ	2,00	2.000,00	4.000,00	
11	Συλλέκτης 1ins	ΑΤΗ Ν\8041.6	ΗΛΜ 7	21	ΤΕΜ	1,00	48,36	48,36	
12	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PEX ή XPE) 2ins	ΑΤΗ Ν\8041.1.2	ΗΛΜ 8	22	m	15,00	7,70	115,50	
13	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	ΥΔΡ 6065	ΥΔΡ 6065	23	m3	5,00	4,81	24,05	
14	Κεντρική βάνα (διακόπτης) 2"	ΑΤΗ Ν8101.4	ΗΛΜ 11	24	ΤΕΜ	2,00	67,58	135,16	
15	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	ΑΤΗ 8101.3	ΗΛΜ 11	25	ΤΕΜ	6,00	16,08	96,48	
16	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. πίεσεως λειτουργίας 6,0 atm, διαμέτρου Φ 125 mm	ΑΤΗ Ν\8042.8	ΗΛΜ 8	26	m	30,00	32,66	979,80	
17	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	ΑΤΗ Λ\8201.1.5	ΗΛΜ 19	27	ΤΕΜ	2,00	115,91	231,82	
18	Καπνοδόχος από προκατασκευασμένους ανοξείδωτους σωλήνες Φ350	ΑΤΗ Ν8465.1	ΗΛΜ 4	28	m	15,00	282,90	4.243,50	
19	Τ (ταφ) Καπνοδόχου Φ350 ανοξείδωτο	ΑΤΗ Ν8465.2	ΗΛΜ 4	29	τεμάχιο	1,00	349,05	349,05	
20	Καπέλο Καπνοδόχου Φ350 ανοξείδωτο	ΑΤΗ Ν8465.3	ΗΛΜ 4	30	τεμάχιο	1,00	202,09	202,09	
21	Συλλέκτης 6"	ΑΤΗ Λ\8034.4	ΗΛΜ 4	31	τεμάχιο	2,00	703,55	1.407,10	
22	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 3"	ΑΤΗ Λ\8034.1	ΗΛΜ 4	32	m	80,00	43,06	3.444,80	
23	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 4"	ΑΤΗ Λ\8034.2	ΗΛΜ 4	33	m	10,00	82,21	822,10	
24	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός ή πλαστικός, είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων	ΑΤΗ Ν\8840.2	ΗΛΜ 52	34	ΤΕΜ	1,00	165,32	165,32	
	Σε μεταφορά							42.400,63	11.800,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Αθροισμα									55.724,07
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.030,33
Αθροισμα									65.754,40
Απρόβλεπτα								15,00%	9.863,16
Αθροισμα									75.617,56
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									1.000,00
Αθροισμα									76.617,56
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									180,00
Αθροισμα									76.797,56
Πρόβλεψη αναθεώρησης									3.847,60
Αθροισμα									80.645,16
ΦΠΑ								24,00%	19.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									100.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Αν.Προϊστ. Τ.Υ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊστ. Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.-Υ.ΔΟΜ.-ΠΕΡΙΒ.

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ