

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	1	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	9.030,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	456,00
3	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	273,00
4	Κατασκευή επιχωμάτων	4	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	273,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	5	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	1.323,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	6	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.323,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	7	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	946,00
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	8	ΝΑΟΔΟ ΛΔ06.1	ton	115,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	9	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	m2	10.983,00
4. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	10	ΝΑΥΔΡ 1.03	μήνας	30,00
2	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	11	ΝΑΥΔΡ 1.01	μήνας	30,00
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	12	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	315,00

Διδυμότειχο 29/07/2022
Ο Συντάξας

Διδυμότειχο 29/07/2022
Ελέγχθηκε
ΜΑΔ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διδυμότειχο 29/07/2022
Θεωρήθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ